Blok 6
GK 51.35
Indv. afløb se (52)3.08

Blok 9
GK 51.25
Indv. afløb se (52)3.09

Blok 11
GK 51.20
Indv. afløb se (52)3.11

Blok 10
GK 51.35
Indv. afløb se (52)3.10

Blok 12
GK 51.35
Indv. afløb se (52)3.12

Blok 13
GK 51.05
Indv. afløb se (52)3.13

Blok 6
GK 51.50
Indv. afløb se (52)3.06

Blok 7
GK 51.35
Indv. afløb se (52)3.07

Blok 15
GK 51.15
Indv. afløb se (52)3.13

Blok 5
GK 51.40
Indv. afløb se (52)3.05

Blok 4
GK 51.50
Indv. afløb se (52)3.04

Blok 3
GK 51.40
Indv. afløb se (52)3.03

Blok 2
GK 51.50
Indv. afløb se (52)3.02

Blok 1
GK 51.55
Indv. afløb se (52)3.01

Blok 14
GK 51.35
Indv. afløb se (52)3.14

Bassin 1:
Nedsivning af tagvand,
udløb Min. kt. 48,80

udløb Min. kt. 48,42

udløb kt. 49.07

Permanent vandspejlinje 725 m²

Bassin 2:
Forsinkelse af belægningsvand, udløb kt. 49.50

Vandbremsebrønd med Centrel opstrømsbegrænser i kombination og løftestang. Reguleret til 0,34 l/s
ø 1250
DK 50,50
Udløbskote 49,50
Indløb 48,82

Bassin 3:
Nedsivning af tagvand

Bassin BK. 49.50
Udløb kt. 49.80

Udløb spildevand kote 46.32

EKS. GULV KOTE 51.65

Jf. Filarkiv tegningen under journ. Nr. B. 11549 af 4. nov. 1983, er 3 ledninger fra Slangerup vej 48-52 anvist. Det formodes ikke at være separat.
De 3 stik skal samles til et, og der lægges et regnvandsstik for forberedelse af separat kloakering Jf. lokalplan 3-390. Endelige placering, afklares på pladsen.

Formodet placeringe af nyt forløb af rørlagt vandløb, jf. fremsendte illustration d. 18.09.1017, samt *JUL_K10_H1_EST_01* af Ingeniør Oluf Jørgensen

Plan udsnit tilslutning i 1:200

SLANGERUPVEJ

Slangerupvej – Kommunevej

SLAGGÅRDSVÆNGE

JULEMOSEGÅRD

14dq

14er

15K

15I

NORD

SIGNATURER:

- Spildevand, offentlig ledning
- Belægningsvand, føres til regnvandsbassin
- Tagvand, føres til nedsivningsbassin
- Vandledning - Princip, placering samt stik afklares med forsyningen
- TLF/fiber Princip, placering samt stik afklares med forsyningen
- EL - Princip, placering samt stik afklares med forsyningen
- RB — Rendestensbrønde, 315mm PVC, med sandfang og vandlås. Generelt: VSP er 75 mm under DK, BK er 500 mm under VSP.
- R — ø315mm PVC rensebrønde
- FB-xx — Afstand til Forrige Brønd i meter.

NOTER:

Afløb udføres iht DS432.
Frostfri dybde er 0,75 m under terræn.

Rør i terræn, udsat for trafiklast udføres iht. DANVA-vejledning nr.54 - 2. udgave.
Kote i tilslutningspunkter kontrolleres på stedet, før start.
Ledninger under befæstede arealer er klasse SN8.
eller dimensioneres af leverandør for tung trafik.

Koter i meter efter DVR 90.
Højde koter er jf. LARK Situationsplan - ML_L0006
Mål på tegning er i mm.

Hvor intet andet er nævnt er:
Min. fald på spildevand 12‰
Min. fald på regnvand 20‰ før SF og 10‰ efter.

Alle DK skal kontrolleres af LARK, og tilpasses belægningsplanen.
Såfremt der forekommer tiltag som gør at bundkoten af røret eller brønden ikke er i frostfri dybde, skal SvendPoulsen underrettes for derved at kunne lave de nødvendige rettelser.

Materiale oversigt, spildevand:

Spildevandledningerne skal udføres jf. Novafos fremsendte Tekniske kravspecifikationer Bilag 2 - af 19. april 2018.

Ledninger til gravitation:
Indv. diameter:
- alle rør udføres som 200 pp, ultra rib
  - Klasse SN8
- trykledning udføres i PEH
- Stik ledninger udføres med indv. dim. ø160

Brønde:
- brønde på hovedledning med trafikbelastning udføres i beton
- brønde på stikledninger uden trafikbelastning udføres i PP

- Brønde på hovedledningen med tilløb udføres som min. ø1250
- Brønde på hovedledning uden tilløb udføres som min. ø600
- Brønde på stikledninger udføres som min. ø425

Princip snit - udløb til bassin, eller bæk

Søsten min. 2 m² under udløbet

(59)2.01

Rev.	Dato	Bemærkninger	Init.	Kontrol

Svend Poulsen A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Julemosegård

FASE **Hovedprojekt**

EMNE **Udv.kloak**

Bygherre	**Ejendomsselskabet JMG**	Strandvejen 118 2900 Hellerup	T E	◯ SAG
Arkitekt	**GS Arkitekter**	Rørsågade 4, 3.th. 2300 København S	T 51 29 38 09 E gsarkitekter@gmail.com	◯ SAG **1001**
Arkitekt	**BLOKK**	Akacielunden 3C 4000 Roskilde	T 30 51 71 69 E mail@blokk.dk	◯ SAG **0068**
Landskabsarkitekt	**BLOKK**	Akacielunden 3C 4000 Roskilde	T 30 51 71 69 E mail@blokk.dk	◯ SAG **0068**
Ingeniør	**Svend Poulsen A/S**	Egå Havvej 25A 8250 Egå	T 98 51 08 66 E sp@svendpoulsen.dk	◉ SAG **1802**
Init. **PL**	Kontrol **STS**	Format	Dato **08.07.2022**	Mål **1:100** Tegn.nr **(59)2.01**

.dwg