

Bilag 7 - Forudsætninger for selskabsøkonomiske beregninger

Marginale selskabsøkonomiske beregninger		Baseline
Tilslutningsprocent		80%
Alle priser er ekskl. moms		
Varmegrundlag		
Varmegrundlag Tilslutet	MWh	24470
Ledningstab (10%)	%	10,00%
Ledningstab	MWh	2447
Samlet varmebehov	MWh	26917
Antal forbrugere i alt	stk.	1123
Gennemsnitlig stiklængde	m	15
Hovedledning, i alt	pct.	80%
	m	56658
Opvarmet etageareal, i alt	m ²	183.931
Marginal brændselsfordeling		
Elkedel	%	15,6%
Varmepumpe Luft/vand	%	57,1%
Solfanger	%	26,3%
Gaskedel	%	1,0%
Elkedel		
- Varmeproduktion	MWh	4199,0
- Netto Produktionspris	kr./MWh	676,4
Varmepumpe Luft/vand		
- Varmeproduktion	MWh	15369,4
- Netto Produktionspris	kr./MWh	334,3
Solfanger		
- Varmeproduktion	MWh	7079,1
- Netto Produktionspris	kr./MWh	5,0
Gaskedel		
- Varmeproduktion	MWh	269,2
- Netto Produktionspris	kr./MWh	553,5
Ledningsnet		
- D&V	kr./MWh	5,0
Priser		
Diftsbidrag - forbruger		
Forbrugsbidrag	kr./MWh	775
Fast afgift	kr./m ² /år	17,34
Målerleje	kr./år	2500
Tilslutning - forbruger		
Tilslutningspris	kr./stk	22.051